

Nº OPERAÇÃO 828491/2016	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA		Município / UF PREFEITURA DE SERTÃO SANTANA	Localidade / Endereço RUA 24 DE MARÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA OTTO BISCHOFF				
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTTO THEODORO BISCHOFF	BDI 1 21,45%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Frente de Obra:									
				TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTTO THEODORO BISCHOFF													
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA OTTO TEODORO BISCHOFF												
1.1.	TERRAPLENAGEM												
1.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.195,65	2.195,65									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	594,70	594,70									
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.195,65	2.195,65									
1.2.3.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	12,96	12,96									
1.3.	SINALIZAÇÕES												
1.3.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00									
1.3.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	56,18	56,18									
1.3.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	1,60	1,60									
1.4.	PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)												
1.4.1.	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.043,85	1.043,85									
1.4.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.043,85	1.043,85									
1.4.3.	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 e-3cm	M3	31,31	31,31									
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	73,07	73,07									
1.4.5.	PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, COR AMARELO, COM DIMENSÃO DE 25X25cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	147,60	147,60									
1.5.	DIVERSOS												
1.5.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	2,50									
1.5.2.	PROLONGAMENTO DE BOCA DE LOBO	UNID	2,00	2,00									

PREFEITURA DE SERTÃO SANTANA

Local

08 de junho de 2018

Data

Nome: JOSE ADOLFO CASTRO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 59688

ART/RR: 9681342